

URZĄD MIEJSKI
w Pyskowicach (1)
Wpłynęło dnia :
2017-03-08 B
Decyzja nr 3813 / 435/OS/2017
Ilość załącz. Podpis

Sekretarz M.
EK RP
- do wiadomości
2017.03
OS

M. Tomasz

Katowice, dnia 9 lutego 2017 r.
OS.GO.7240.00020.2016
OS.GO.KW-00064/17

Organ wydający: Marszałek Województwa Śląskiego

Na podstawie: art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) (zwana dalej *k.p.a.*) oraz art. 129 ust. 1, art. 148 ust. 3, art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) (zwana dalej *ustawą o odpadach*)

orzekam

z urzędu zamknąć wydzieloną część składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (kwatery III), zlokalizowanego w Pyskowicach–Zaolszanach przy ul. Wrzosowej 20A, którego zarządzającym jest EKOFOL II Spółka Akcyjna w Bytomiu w Likwidacji z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 1.

1. Data zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na wydzielonej części składowiska odpadów (kwatery III)

Na kwatery III Składowiska Odpadów Komunalnych w Pyskowicach nie będą przyjmowane odpady do unieszkodliwiania poprzez składowanie. Odpady zaprzestano przyjmować na tą kwatery z dniem 31 sierpnia 2013 r.

2. Techniczny sposób zamknięcia wydzielonej części składowiska odpadów (kwatery III) wraz z harmonogramem prac związanych z tym zamknięciem

2.1. Przebieg działań związanych z zamykaniem wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (kwatery III), zlokalizowanego w Pyskowicach–Zaolszanach przy ul. Wrzosowej 20A będzie obejmował następujące działania:

- wykonanie niwelacji zdeponowanych odpadów, kształtowanie korony składowiska przy zachowaniu podanych w projekcie rzędnych i spadków terenów,
- wykonanie warstwy wyrównującej,
- wykonanie okrywy rekultywacyjnej składającej się z:
 - warstwy mineralnej – drenażu o współczynniku filtracji $k \geq 1 \times 10^{-4}$ m/s,
 - warstwy ziemi lub odpadów,
 - warstwy humusu,
- wykonanie drenażu skarpowego,
- wykonanie drogi wjazdowej na wierzchołki,
- wykonanie rowu odwadniającego wokół kwatery przy zewnętrznych skarpach nasypów,
- wykonanie rekultywacji biologicznej w terminach sprzyjających zabiegom agrotechnicznym,

